

Objedávateľ: Obec Licince
 Projektant:
 Dodávateľ: UNISTAV JOVICE s.r.o., Jovice 227

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 06.05.2019

Stavba :Rekonštrukcia strechy kaštiela - Licince

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	011	31127-2204	Murivo nosné z bet.tvárnic hr.400mm s výplňou C16/20	6,400	m3	165,41	1 058,62	20
2	011	31423-1185	Murivo komínové z tehál , vrátane vonkajších úprav, krycích komínových hlavíc	6,100	m3	281,21	1 715,38	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				2 774,00			2 774,00	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
3	011	41732-1313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20	27,000	m3	153,18	4 135,86	20
4	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	181,200	m2	6,62	1 199,54	20
5	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	181,200	m2	2,36	427,63	20
6	011	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	1,755	t	1 461,20	2 564,41	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				8 327,44			8 327,44	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
7	003	94195-5003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	24,500	m2	5,07	124,22	20
8	013	96203-2641	Búranie muriva komínov nad strechou na maltu MC	6,100	m3	26,02	158,72	20
9	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	36,980	t	10,41	384,96	20
10	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	36,980	t	10,92	403,82	20
11	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	369,800	t	0,39	144,22	20
12	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	36,980	t	9,06	335,04	20
13	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	369,800	t	0,93	343,91	20
14	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	36,980	t	18,21	673,41	20
15	011	99801-1002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	85,604	t	9,01	771,29	20
16	011	99801-1015	Prípl. za zväčšený presun do 1 km pre budovy murované	85,604	t	5,02	429,73	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				3 769,32			3 769,32	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				14 870,760			14 870,76	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
762 - Konštrukcie tesárske								
17	762	76234-1360	Montáž čelných dosiek	270,000	m	3,67	990,90	20
18	762	76234-1811	Demontáž čelných dosiek	270,000	m	1,13	305,10	20
19	762	76234-2211	Montáž latovania do 60 st.	1 110,000	m2	2,17	2 408,70	20
20	762	76234-2811	Demontáž latovania striech os. vzdial. do 22 cm	1 110,000	m2	0,79	876,90	20
21	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	50,425	m3	54,52	2 749,17	20
22	MAT	605 120200	Rezivo	55,470	m3	246,02	13 646,73	20
23	MAT	605 171125	Kontra lata 4x5cm SM 1 0-600cm	3 500,000	m	0,62	2 170,00	20
24	762	76284-1230	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z prkien hoblov. na pero a drážku	128,500	m2	2,66	341,81	20
25	762	76284-1812	Demontáž podbíjania	128,500	m2	1,86	239,01	20
26	762	76284-1958	Príplatok za hoblovanie	128,500	m2	5,62	722,17	20
27	762	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	244,505	%	4,72	1 154,06	20
28	762	99876-2294	Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre tesárske konštr.	244,505	%	1,25	305,63	20
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				25 910,18			25 910,18	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
764 - Konštrukcie klampiarske								
29	764	76434-8211	Klomp. sneh. chytače	660,000	kus	9,07	5 986,20	20
30	764	76439-2280	Klomp. PZ pl. úžľabie	30,000	m	10,92	327,60	20
31	764	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	63,138	%	1,79	113,02	20
32	764	99876-4292	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre klampiarske konštr.	63,138	%	1,34	84,60	20
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				6 511,42			6 511,42	
765 - Krytiny tvrdé								
33	765	76531-1110	Zastreš. krytinou DANUBIA mocca EVO - komplet	1 110,000	m2	47,02	52 192,20	20
34	765	76531-1130	Zastrešenie kryt. - hrebenáč, rozdeľovací hrebenáč, začiatočný hrebenáč	276,000	ks	12,61	3 480,36	20
35	765	76531-1131	Zastrešenie - vetrací pás hrebeňa	100,000	m	23,02	2 302,00	20
36	765	76531-1171	Zastrešenie farebným tabuľovým plechom	20,000	kus	128,02	2 560,40	20
37	765	76532-1810	Demontáž pôvodnej krytiny	1 110,000	m2	1,13	1 254,30	20
38	765	76590-1050	Pokrytie striech fóliou	366,000	m2	6,42	2 349,72	20
39	765	99876-5201	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m	641,390	%	6,37	4 085,65	20
40	765	99876-5292	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre krytiny tvrdé do 100 m	641,390	%	3,64	2 334,66	20
765 - Krytiny tvrdé spolu:				70 559,29			70 559,29	
783 - Nátery								
41	783	78360-1828	Očistenie tesárskych koštrúkcii	721,000	m2	2,15	1 550,15	20
42	783	78362-7001	Nátery čelných dosiek	162,043	m2	5,51	892,86	20
43	783	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	1 121,000	m2	3,71	4 158,91	20
44	783	78378-4203	Nátery tesárskych konštr. Pyronitom	1 121,000	m2	3,12	3 497,52	20
783 - Nátery spolu:				10 099,44			10 099,44	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				113 080,33			113 080,33	
Za rozpočet celkom				127 951,09			127 951,09	

