

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Rekonštrukcia strechy kaštiela - LICINCE		Miesto:						
		JKSO :						
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracovať:	Dňa: 3.5.2019					
Odberateľ: Obec Licince	IČO:							
	DIČ:							
Dodávateľ: Jozef Borsodi - stavebné, tesárske práce, Krh, Dlhá Lúka 164	IČO: 35129191							
	DIČ:							
Projektant:	IČO:							
	DIČ:							
1 M3 OP	139 200	1 M	139 200					
1 M2 ZP	139 200							
1 M2 UP	139 200							
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady		
1	HSV:	13 583,90		13 583,90	6	Práce nadčas		
2	PSV:	88 045,35	14 370,75	102 416,10	7	Murárske výpomoco		
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy		
4	iné:				9			
5	Súčet:	101 629,25	14 370,75	116 000,00	10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce		
14					19			
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			E	Celkové náklady		
podpis:					21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	116 000,00	
dátum:					22	DPH 20% z:	116 000,00	23 200,00
					23	DPH 0% z:		
					24	Sučet riadkov 21 až 23:	139 200,00	
					F	Odpočít - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ								
podpis:				podpis:				
dátum:				dátum:				
pečiatka:				pečiatka:				
				<p>JOZEF BORSODI STAVEBNÉ TESÁRSKE PRÁCE Krh, Dlhá Lúka č. 164 tel.: 058/7311758, mob: 0905 754 665 IČO: 35129191 DIČ: 102002/7/8</p>				

Odberateľ: Obec Licince

Projektant:

Dodávateľ: Jozef Borsodi - stavebné, tesárske práce, Krh. Dlhá Lúka 164

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 3.5.2019

Stavba :Rekonštrukcia strechy kaštieľa - LICINCE

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Suť v tonách
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	2 540,20	0,00	2 540,20	17,65708	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	7 596,60	0,00	7 596,60	67,80279	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 447,10	0,00	3 447,10	0,14406	10,193
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	13 583,90	0,00	13 583,90	85,60393	10,193
762 - Konštrukcie tesárske	9 021,66	14 370,75	23 392,41	35,43501	16,960
764 - Konštrukcie klampiarske	5 905,86	0,00	5 905,86	3,36660	0,000
765 - Krytiny tvrdé	63 939,36	0,00	63 939,36	84,10982	15,540
783 - Nátery	9 178,47	0,00	9 178,47	0,80454	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	88 045,35	14 370,75	102 416,10	123,71597	32,500
Za rozpočet celkom	101 629,25	14 370,75	116 000,00	209,31990	42,693

Odberteľ: Obec Licince

Projektant:

Dodávateľ: Jozef Borsodi - stavebné, tesárske práce, Krh. Dlhá Lúka 164

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 3.5.2019

Stavba :Rekonštrukcia strechy kaštieľa - LICINCE

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	011	31127-2204	Murivo nosné z bet.tvárníc hr.400mm s výplňou C16/20	6,400	m3	151,00	966,40	20
2	011	31423-1185	Murivo kominové z tehál, vrátane vonkajších úprav, krycích kominových hlavíc	6,100	m3	258,00	1 573,80	20
				2 540,20			2 540,20	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:								
2 540,20								
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
3	011	41732-1313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20	27,000	m3	139,56	3 768,12	20
4	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	181,200	m2	6,05	1 096,26	20
5	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	181,200	m2	2,10	380,52	20
6	011	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	1,755	t	1 340,00	2 351,70	20
				7 596,60			7 596,60	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:								
7 596,60								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
7	003	94195-5003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	24,500	m2	4,60	112,70	20
8	013	96203-2641	Búranie muríva kominov nad strechou na maltu MC	6,100	m3	23,50	143,35	20
9	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybur. hmôt za prvé podlažie	36,980	t	9,50	351,31	20
10	013	97908-1111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	36,980	t	9,90	366,10	20
11	013	97908-1121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	369,800	t	0,32	118,34	20
12	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	36,980	t	8,30	306,93	20
13	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	369,800	t	0,93	343,91	20
14	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a zneškod.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	36,980	t	16,60	613,87	20
15	011	99801-1002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	85,604	t	8,20	701,95	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo vymera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
16	011	99801-1015	Prípl. za zväčšený presun do 1 km pre budovy murované	85,604 t		4,54	388,64	20

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: **3 447,10**

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: **13 583,90**

PRÁCE A DODÁVKY PSV

762 - Konštrukcie tesárske

17	762	76234-1360	Montáž čelíných dosiek	270,000 m		3,33	899,10	20
18	762	76234-1811	Demontáž čelíných dosiek	270,000 m		1,01	272,70	20
19	762	76234-2211	Montáž latovania do 60 st.	1 110,000 m ²		1,95	2 164,50	20
20	762	76234-2811	Demontáž latovania stiech os. vzdial. do 22 cm	1 110,000 m ²		0,70	777,00	20
21	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	50,425 m ³		50,00	2 521,25	20
22	MAT	605 120200	Rezivo	55,470 m ³		225,00	12 480,75	20
23	MAT	605 171125	Kontrita lata 4x5cm SM 1 0-600cm	3 500,000 m		0,54	1 890,00	20
24	762	76284-1230	Montáž podbijnia stropov a stiech rovných z priken hoblov. na pero a dŕážku	128,500 m ²		2,41	309,69	20
25	762	76284-1812	Demontáž podbijnia	128,500 m ²		1,69	217,17	20
26	762	76284-1958	Príplatok za hoblovanie	128,500 m ²		5,15	661,78	20
27	762	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	221,939 %		4,30	954,34	20
28	762	99876-2294	Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre tesárske konštr.	221,939 %		1,10	244,13	20

762 - Konštrukcie tesárske spolu: **23 392,41**

764 - Konštrukcie klamplarske

29	764	76434-8211	Klomp. sneh. chytače	660,000 kus		8,25	5 445,00	20
30	764	76439-2280	Klomp. PZ pl. úzľabie	30,000 m		10,00	300,00	20
31	764	99876-4201	Presun hmôt pre klamplarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	57,450 %		1,60	91,92	20
32	764	99876-4292	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre klamplarske konštr.	57,450 %		1,20	68,94	20

764 - Konštrukcie klamplarske spolu: **5 905,86**

765 - Krytiny tvrdé

33	765	76531-1110	Zastreš. krytinou DANUBIA mocca EVO (vrátane všetkých doplnkov)	1 110,000 m ²		43,00	47 730,00	20
----	-----	------------	--	--------------------------	--	-------	-----------	----

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
34	765	76531-1130	Zastrešenie kryt. - hrebeňáč, rozdeľovací hrebeňáč, začiatočný hrebeňáč	276,000	ks	11,50	3 174,00	20
35	765	76531-1131	Zastrešenie - vetrací pás hrebeňa	100,000	m	21,00	2 100,00	20
36	765	76531-1171	Zastrešenie farebným tabulovým plechom	20,000	kus	117,00	2 340,00	20
37	765	76532-1810	Demontáž pôvodnej krytiny	1 110,000	m ²	1,01	1 121,10	20
38	765	76590-1050	Pokrytie striech fóliou	366,000	m ²	5,85	2 141,10	20
39	765	99876-5201	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m	586,062	%	5,80	3 399,16	20
40	765	99876-5292	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre krytiny tvrdé do 100 m	586,062	%	3,30	1 934,00	20
			765 - Krytiny tvrdé spolu:	63 939,36			63 939,36	
			783 - Nátery					
41	783	78360-1828	Očistenie tesárskych koštrúkcii	721,000	m ²	1,94	1 398,74	20
42	783	78362-7001	Nátery čelných dosiek	162,043	m ²	5,05	818,32	20
43	783	78378-2203	Nátery tesárskych koštr. Lasianoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	1 121,000	m ²	3,38	3 788,98	20
44	783	78378-4203	Nátery tesárskych koštr. Pyronitom	1 121,000	m ²	2,83	3 172,43	20
			783 - Nátery spolu:	9 178,47			9 178,47	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	102 416,10			102 416,10	
			Za rozpočet celkom	116 000,00			116 000,00	