

Stavba Rekonštrukcia strechy kaštiela v Licinciach						Miesto:	Rozpočet:
JKSO :						Spracoval:	
						Dňa: 29.4.2019	Zmluva č.:
Odberteľ: Obec Licince						IČO:	DIČ:
Dodávateľ: INOVA - KER s.r.o., Okružná 2147/20, Rožňava						IČO: 36590002	DIČ:
Projektant:						IČO:	DIČ:
1 M3 OP		148 307	1 M2 UP		148 307		
1 M2 ZP		148 307	1 M		148 307		
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C
1	HSV:	14 399,59		14 399,59	6	Práce nadčas	11
2	PSV:	93 866,43	15 323,44	109 189,87	7	Murárske výpomocce	12
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13
4	iné:				9		14
5	Súčet:	108 266,02	15 323,44	123 589,46	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15
projektant, rozpočtár, cenár				dodávateľ, zhotoviteľ			
dátum:		podpis:		dátum: 29.4.2019			
pečiatka:				podpis:			
				pečiatka:			
odberateľ, obstarávateľ				Celkové náklady			
dátum:		podpis:		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		123 589,46	
pečiatka:				DPH 20% z:		24 717,89	
				DPH 0% z:			
				Súčet riadkov 21 až 23:		148 307,35	
F		Odpočet - prípočet					

Odberteľ: Obec Lícince

Projektant:

Dodávateľ: INOVA - KER s.r.o., Okružná 2147/20, Rožňava

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 29.04.2019

Stavba :Rekonštrukcia strechy kaštieľa v Lícinciach

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách	
				Spolu		Spolu	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	2 690,65	0,00	2 690,65	17,65708		0,000	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	8 069,00	0,00	8 069,00	67,80279		0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 639,94	0,00	3 639,94	0,14406		10,193	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	14 399,59	0,00	14 399,59	85,60393		10,193	
762 - Konštrukcie tesárske	9 689,66	15 323,44	25 013,10	35,43501		16,960	
764 - Konštrukcie klampiarske	6 296,50	0,00	6 296,50	3,36660		0,000	
765 - Krytiny tvrdé	68 109,44	0,00	68 109,44	84,10982		15,540	
783 - Nátery	9 770,83	0,00	9 770,83	0,80454		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	93 866,43	15 323,44	109 189,87	123,71597		32,500	
Za rozpočet celkom	108 266,02	15 323,44	123 589,46	209,31990		42,693	

Odberateľ: Obec Licince

Projektant:

Dodávateľ: INOVA - KER s.r.o., Okružná 2147/20, Rožňava

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 29.4.2019

Stavba :Rekonštrukcia strechy kaštieľa v Licinciach

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR													
Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE													
1	011	31127-2204	Murivo nosné z bet.tvárnic hr.400mm s výplňou C16/20	6,400	m3	160,02	1 024,13		2,31949	14,84474			20
2	011	31423-1185	Murivo kominové z tehál , vrátane vonkajších úprav, krycích kominových hlavíc	6,100	m3	273,20	1 666,52		0,46104	2,81234			20
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	2 690,65			2 690,65	0,00		17,65708		0,000	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE													
3	011	41732-1313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20	27,000	m3	148,10	3 998,70		2,42103	65,36781			20
4	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	181,200	m2	6,42	1 163,30		0,00335	0,60702			20
5	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	181,200	m2	2,28	413,14						20
6	011	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	1,755	t	1 421,00	2 493,86		1,04157	1,82796			20
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	8 069,00			8 069,00	0,00		67,80279		0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
7	003	94195-5003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	24,500	m2	4,89	119,81		0,00588	0,14406			20
8	013	96203-2641	Búranie muriva kominov nad strechou na maltu MC	6,100	m3	25,02	152,62				1,671	10,193	20
9	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	36,980	t	10,11	373,87						20
10	013	97908-1111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	36,980	t	10,58	391,25						20
11	013	97908-1121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	369,800	t	0,36	133,13						20
12	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	36,980	t	8,81	325,79						20
13	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	369,800	t	0,89	329,12						20
14	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	36,980	t	17,65	652,70						20
15	011	99801-1002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	85,604	t	8,72	746,47						20
16	011	99801-1015	Prípl. za zväčšený presun do 1 km pre budovy murované	85,604	t	4,85	415,18						20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	3 639,94			3 639,94	0,00		0,14406		10,193	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách	Jednotková	Spolu	Suť v tonách	Jednotková	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY PSV															
762 - Konštrukcie tesárske															
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				14 399,59			14 399,59	0,00	85,60393		10,193				
17	762	76234-1360	Montáž čelných dosiek	270,000 m		3,54	955,80								20
18	762	76234-1811	Demontáž čelných dosiek	270,000 m		1,09	294,30			0,015	4,050				20
19	762	76234-2211	Montáž latovania do 60 st.	1 110,000 m2		2,08	2 308,80								20
20	762	76234-2811	Demontáž latovania striech os. vzdial. do 22 cm	1 110,000 m2		0,75	832,50			0,007	7,770				20
21	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovv	50,425 m3		53,05	2 675,05		0,02089	1,05338					20
22	MAT	605 120200	Rezivo	55,470 m3		239,02		13 258,44	0,55000	30,50850					20
23	MAT	605 171125	Kontra lata 4x5cm SM 1 0-600cm	3 500,000 m		0,59		2 065,00	0,00110	3,85000					20
24	762	76284-1230	Montáž podbivanja stropov a striech rovných z prkien hoblov. na pero a drážku	128,500 m2		2,57	330,25		0,00018	0,02313					20
25	762	76284-1812	Demontáž podbivanja	128,500 m2		1,80	231,30			0,040	5,140				20
26	762	76284-1958	Priplatok za hoblovanie	128,500 m2		5,46	701,61								20
27	762	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	236,530 %		4,57	1 080,94								20
28	762	99876-2294	Pripl. za zväčšený presun do 1000 m pre tesárske konštr.	236,530 %		1,18	279,11								20
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				25 013,10			9 689,66	15 323,44	35,43501		16,960				
764 - Konštrukcie klampiarske															
29	764	76434-8211	Klomp. sneh. chytáče	660,000 kus		8,78	5 794,80		0,00485	3,20100					20
30	764	76439-2280	Klomp. PZ pl. užíľabie	30,000 m		10,61	318,30		0,00552	0,16560					20
31	764	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	61,131 %		1,72	105,15								20
32	764	99876-4292	Pripl. za zväčšený presun do 100 m pre klampiarske konštr.	61,131 %		1,28	78,25								20
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				6 296,50			6 296,50	0,00	3,36660		0,000				
765 - Krytiny tvrdé															
33	765	76531-1110	Zastreš. krytinou DANUBIA mocca EVO (vrátane všetkých doplnkov)	1 110,000 m2		45,52	50 527,20		0,07274	80,74140					20
34	765	76531-1130	Zastrešenie kryt. - hrebenáč, rozdeľovací hrebenáč, začiatočný hrebenáč	276,000 ks		12,22	3 372,72		0,00820	2,26320					20
35	765	76531-1131	Zastrešenie - vetrací pás hrebeňa	100,000 m		22,52	2 252,00		0,00816	0,81600					20
36	765	76531-1171	Zastrešenie farebným tabuľovým plechom	20,000 kus		124,02	2 480,40		0,01135	0,22700					20
37	765	76532-1810	Demontáž pôvodnej krytiny	1 110,000 m2		1,08	1 198,80			0,014	15,540				20
38	765	76590-1050	Pokrytie striech fóliou	366,000 m2		6,21	2 272,86		0,00017	0,06222					20
39	765	99876-5201	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m	621,040 %		6,16	3 825,61								20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Pripl. za zväčšený presun hmot. pre krytiny tvrdé do 100 m	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
40	765	99876-5292			621,040	%	3,51	2 179,85						20
			765 - Krytiny tvrdé spolu:		68 109,44			68 109,44	0,00		84,10982		15,540	
			783 - Nátery											
41	783	78360-1828	Očistenie tesárskych koštruktii		721,000	m2	2,07	1 492,47						20
42	783	78362-7001	Nátery čelných dosiek		162,043	m2	5,36	868,55		0,00033	0,05347			20
43	783	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)		1 121,000	m2	3,59	4 024,39		0,00034	0,38114			20
44	783	78378-4203	Nátery tesárskych konštr. Pyronitom		1 121,000	m2	3,02	3 385,42		0,00033	0,36993			20
			783 - Nátery spolu:		9 770,83			9 770,83	0,00		0,80454		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:		109 189,87			93 866,43	15 323,44		123,71597		32,500	
			Za rozpočet celkom		123 589,46			108 266,02	15 323,44		209,31990		42,693	